Procedura avviamento motore termico per controllo gas di scarico in sede di Revisione

1.5 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (1NZ-FXE) 57kW [03-09]

Toyota >> Prius [2003-9] >> 1.5 Hybrid Synergy Drive R-Cat B+EL (1NZ-FXE) 57kW [03-09]

NOTE:

1. Prima di eseguire l’operazione tirare il freno a mano e spegnere l’aria condizionata
2. La procedura dev’essere eseguita entro 30 sec. per attivare la modalità di controllo gas
3. L’operazione di controllo dei gas dev’essere terminata entro 3 minuti



PROCEDURA DI AVVIAMENTO

1. Attivare l’accensione
2. Posizionare la leva selettrice su P e premere a fondo l’acceleratore per 2 volte.
3. Posizionare la leva selettrice su N e premere a fondo l’acceleratore per 2 volte.
4. Posizionare la leva selettrice su P e premere a fondo l’acceleratore per 2 volte.
5. Girare la chiave d’accensione per effettuare l’avviamento
6. Effettuare il controllo dei gas entro 3 minuti.
7. Al termine spegnere il quadro per ripristinare il sistema

Partner:

Carpedia